



**SOUSA & SOUSA**  
CONSTRUTORES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA  
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc. Mun. 972928.3



**ANEXO II**  
**PROPOSTA DE PREÇO**

Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR  
Ao Setor de  
Comissão de Contratação  
CONTRATANTE (UASG) 980038  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026

| item                                                                                                        | Serviço                                                                                     | Unid. medida | Qtd licitada | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                           | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA, COMUNIDADE INDÍGENA PATO_ MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR | SERVIÇO      | 1            | R\$ 505.475,63       | R\$ 505.475,63        |
| <b>Total Geral</b> (quinhentos e cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos) |                                                                                             |              |              |                      | <b>R\$ 505.475,63</b> |

- **Prazo de validade:** 120 (CENTO E VINTE) dias, contados a partir da data desta licitação;

Dados do proponente:

**A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº **37.170.418/0001-57**, com sede na **Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 102, Sala 08, Bairro Centro, CEP 69.301-260, Boa Vista – RR**, por intermédio de seu Responsável Legal **Anselmo Almeida Feitosa de Souza**, inscrito no CPF nº **498.100.903-82**

**Telefone:** (95) 9131-2944-

**E-mail:** sousasousaconstrucoes@gmail.com

- **Banco Caixa Econômica Federal**, Agência: **3027**, Conta Corrente nº **570301191-0**;

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

- **Responsável Legal:** Responsável Legal **Anselmo Almeida Feitosa de Souza** – CPF **498.100.903-82**;

CNPJ: 37.170.418/0001-57


Insc. Mun. 972928.3 Inscrição Estadual: 24.040404-1

R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, nº 102, sala 08, CENTRO – BOA VISTA/RR

Telefone: (95) 9131-2944- E-mail: sousasousaconstrucoes@gmail.com



A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA  
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc. Mun.: 972928.3



Dados do Responsável Técnico da Empresa


- **Responsável Técnico:** Adams dos Santos Oliveira - CREA: 091559761-6; CPF 890.881.402-78

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Declaramos que, o preço proposto compreende a todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e completa em todos os pormenores mesmo que posteriormente sejam verificadas falhas ou omissões na proposta.

Boa Vista – RR, 12 de abril de 2026.

Atenciosamente,



  
Anselmo Almeida Feitosa de Souza  
Sócio Administrador  
CPF 498.100.903-82  
RG 228.693 - SSP/RR

  
Adams dos Santos Oliveira Responsável Técnico  
CPF 890.881.402-78  
CREA: 091559761-6

**SOUSA & SOUSA**

CONSTRUTORA

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc. Mun. 972928-3

**PROPOSTA COMERCIAL**

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Rua Cid Mota, S/N, Centro, Uiramutã/RR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026

DATA/HORA: 13/04/2025

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA, COMUNIDADE INDIGENA PATO, MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR.**

Nome de Fantasia: SOUSA&amp;SOUSA CONSTRUÇÕES

Razão Social: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Endereço: RUA PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, Nº 102, SALA 08

CEP:

Telefone: (95) 9131-2944

Nome e nº da agência bancária: BANCO DO BRASIL- AGÊNCIA 0250-X, C/C 128.664.1

Optante pelo SIMPLES? Sim

Bairro: CENTRO

Mun./UF: BOA VISTA-RR

E-mail: sousasousaconstrucoes@gmail.com

Fax:

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM     | Código | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                      | UNID  | QUANT     | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ | PREÇO UNIT           | PREÇO TOTAL COM BDI  |
|----------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> |        |            | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                                                                                                  |       |           |                      | <b>R\$ 43.577,04</b> | <b>R\$ 43.577,04</b> |
| 1.1      | 90778  | SINAPI     | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | H     | 64,00     | R\$ 137,31           | R\$ 173,34           | R\$ 11.093,76        |
| 1.2      | 93572  | SINAPI     | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | MES   | 4,00      | R\$ 6.432,85         | R\$ 8.120,82         | R\$ 32.483,28        |
| <b>2</b> |        |            | <b>COMBATE A INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                   |       |           |                      | <b>R\$ 730,36</b>    | <b>R\$ 730,36</b>    |
| 2.1      | 101909 | SINAPI     | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE                                                                 | UN    | 2,00      | R\$ 256,86           | R\$ 324,26           | R\$ 648,52           |
| 2.2      | 10363  | ORSE       | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm                                                                                                            | un    | 2,00      | R\$ 26,45            | R\$ 33,39            | R\$ 66,78            |
| 2.3      | 11852  | ORSE       | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un    | 1,00      | R\$ 11,93            | R\$ 15,06            | R\$ 15,06            |
| <b>3</b> |        |            | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                             |       |           |                      | <b>R\$ 8.312,75</b>  | <b>R\$ 8.312,75</b>  |
| 3.1      | 10848  | SINAPI     | Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação                                                                                                        | UN    | 1,00      | R\$ 1.014,81         | R\$ 1.281,09         | R\$ 1.281,09         |
| 3.2      | 10851  | SINAPI     | Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x40cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação                                  | UN    | 6,00      | R\$ 54,18            | R\$ 68,39            | R\$ 410,34           |
| 3.3      | 11397  | ORSE       | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021                              | un    | 1,00      | R\$ 631,09           | R\$ 796,68           | R\$ 796,68           |
| 3.4      | 10527  | SINAPI     | Locação andaime metálico tubular tipo torre                                                                                                                                 | MXMES | 90,45     | R\$ 25,08            | R\$ 31,66            | R\$ 2.863,64         |
| 3.6      | 2450   | ORSE       | Limpeza geral                                                                                                                                                               | m²    | 900,00    | R\$ 2,61             | R\$ 3,29             | R\$ 2.961,00         |
| <b>4</b> |        |            | <b>MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO</b>                                                                                                                                 |       |           |                      | <b>R\$ 40.901,62</b> | <b>R\$ 40.901,62</b> |
| 4.1      | 51     | ORSE       | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                                                          | m²    | 3,60      | R\$ 342,06           | R\$ 431,81           | R\$ 1.554,51         |
| 4.2      | 6096   | ORSE       | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022         | UN    | 1,00      | R\$ 573,32           | R\$ 723,75           | R\$ 723,75           |
| 4.3      | 11125  | ORSE       | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01                                                                                                     | un    | 1,00      | R\$ 1.987,29         | R\$ 2.508,75         | R\$ 2.508,75         |
| 4.4      | 62     | ORSE       | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarrafado (s=38,72 m2) com materiais novos                                                                    | un    | 1,00      | R\$ 12.585,06        | R\$ 15.887,37        | R\$ 15.887,37        |
| 4.5      | 99059  | SINAPI     | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                  | M     | 35,00     | R\$ 57,62            | R\$ 72,73            | R\$ 2.545,55         |
| 4.6      | 98524  | SINAPI     | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                                                                                                               | m²    | 900,00    | R\$ 4,66             | R\$ 5,88             | R\$ 5.292,00         |
| 4.7      | 9203   | ORSE       | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada                                                                                                        | tkm   | 14.391,75 | R\$ 0,42             | R\$ 0,53             | R\$ 7.627,62         |
| 4.8      | 100948 | SINAPI     | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                          | TXKM  | 4.492,52  | R\$ 0,84             | R\$ 1,06             | R\$ 4.762,07         |
| <b>5</b> |        |            | <b>INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES</b>                                                                                                                                 |       |           |                      | <b>R\$ 22.890,61</b> | <b>R\$ 22.890,61</b> |
| 5.1      | 93358  | SINAPI     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                        | m³    | 7,80      | R\$ 86,59            | R\$ 109,31           | R\$ 852,61           |
| 5.2      | 96995  | SINAPI     | Reaterro manual apilado com soquete                                                                                                                                         | m³    | 2,00      | R\$ 52,50            | R\$ 66,27            | R\$ 132,54           |
| 5.3      | 92263  | SINAPI     | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                     | m²    | 26,20     | R\$ 148,96           | R\$ 188,04           | R\$ 4.926,64         |
| 5.4      | 92415  | SINAPI     | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020      | m²    | 26,20     | R\$ 135,46           | R\$ 171,00           | R\$ 4.480,20         |
| 5.5      | 95241  | SINAPI     | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                      | m²    | 14,80     | R\$ 50,87            | R\$ 64,21            | R\$ 950,30           |

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Insc. Mun. 972928-3 Inscrição Estadual: 24.040404-1

R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, nº 102, sala 08, CENTRO - BOA VISTA/RR

Telefone: (95) 9131-2944- E-mail: anselmosousa663@gmail.com



**SOUSA & SOUSA**  
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA  
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |        |            |                                                                                                                                                                                              |      |        |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ITEM                  | Código | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                       | UNID | QUANT  | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ | PREÇO UNIT           | PREÇO TOTAL COM BDI  |
| 5.6                   | 94965  | SINAPI     | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                    | m³   | 4,80   | R\$ 812,29           | R\$ 1.025,43         | R\$ 4.922,06         |
| 5.7                   | 92873  | SINAPI     | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações                                                                                                                                         | m³   | 4,80   | R\$ 237,00           | R\$ 299,18           | R\$ 1.436,06         |
| 5.8                   | 92775  | SINAPI     | Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.                                                                                                | KG   | 39,76  | R\$ 18,47            | R\$ 23,31            | R\$ 926,80           |
| 5.9                   | 92778  | SINAPI     | Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte ( com perda KG de 10% )/dobra/colocação                                                                                            | KG   | 273,12 | R\$ 12,37            | R\$ 15,61            | R\$ 4.263,40         |
| 6                     |        |            | <b>INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME</b>                                                                                                                                                       |      |        |                      | <b>R\$ 25.963,53</b> | <b>R\$ 25.963,53</b> |
| 6.1                   | 93358  | SINAPI     | Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m                                                                                                                                             | m³   | 1,66   | R\$ 86,59            | R\$ 109,31           | R\$ 181,45           |
| 6.2                   | 96539  | SINAPI     | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                  | m²   | 36,78  | R\$ 125,01           | R\$ 157,81           | R\$ 5.804,25         |
| 6.3                   | 95241  | SINAPI     | Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lançamento e adensamento                                                                                                                | m²   | 13,40  | R\$ 50,87            | R\$ 64,21            | R\$ 860,41           |
| 6.4                   | 94965  | SINAPI     | Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira                                                                                             | m³   | 4,87   | R\$ 812,29           | R\$ 1.025,43         | R\$ 4.993,84         |
| 6.5                   | 92873  | SINAPI     | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações                                                                                                                                         | m³   | 4,87   | R\$ 237,00           | R\$ 299,18           | R\$ 1.457,00         |
| 6.6                   | 92775  | SINAPI     | Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.                                                                                                | KG   | 62,97  | R\$ 18,47            | R\$ 23,31            | R\$ 1.467,83         |
| 6.7                   | 92777  | SINAPI     | Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%)/dobra/colocação                                                                                               | KG   | 148,70 | R\$ 14,36            | R\$ 18,12            | R\$ 2.694,44         |
| 6.8                   | 87502  | SINAPI     | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)                                              | m²   | 25,93  | R\$ 174,99           | R\$ 220,90           | R\$ 5.727,93         |
| 6.9                   | 98557  | SINAPI     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                  | m²   | 53,65  | R\$ 41,00            | R\$ 51,75            | R\$ 2.776,38         |
| 7                     |        |            | <b>SUPERESTRUTURA - PILARES</b>                                                                                                                                                              |      |        |                      | <b>R\$ 30.862,25</b> | <b>R\$ 30.862,25</b> |
| 7.1                   | 92263  | SINAPI     | Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm                                                                                                             | m²   | 61,44  | R\$ 148,96           | R\$ 188,04           | R\$ 11.553,17        |
| 7.2                   | 92415  | SINAPI     | Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm                                                                                                 | m²   | 61,44  | R\$ 135,46           | R\$ 171,00           | R\$ 10.506,24        |
| 7.3                   | 94965  | SINAPI     | Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira                                                                                             | m³   | 3,34   | R\$ 812,29           | R\$ 1.025,43         | R\$ 3.424,93         |
| 7.4                   | 92873  | SINAPI     | Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas                                                                                                                                   | m³   | 3,34   | R\$ 237,00           | R\$ 299,18           | R\$ 999,26           |
| 7.5                   | 92775  | SINAPI     | Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.                                                                                                | KG   | 65,63  | R\$ 18,47            | R\$ 23,31            | R\$ 1.529,83         |
| 7.6                   | 92778  | SINAPI     | Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%)/dobra/colocação                                                                                              | KG   | 182,50 | R\$ 12,37            | R\$ 15,61            | R\$ 2.848,82         |
| 8                     |        |            | <b>SUPERESTRUTURA - VIGAS</b>                                                                                                                                                                |      |        |                      | <b>R\$ 21.437,14</b> | <b>R\$ 21.437,14</b> |
| 8.1                   | 92265  | SINAPI     | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                                               | m²   | 38,88  | R\$ 112,35           | R\$ 141,83           | R\$ 5.514,35         |
| 8.2                   | 92455  | SINAPI     | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                       | m²   | 38,88  | R\$ 140,54           | R\$ 177,41           | R\$ 6.897,70         |
| 8.3                   | 94965  | SINAPI     | Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira                                                                                             | m³   | 3,74   | R\$ 812,29           | R\$ 1.025,43         | R\$ 3.835,10         |
| 8.4                   | 92873  | SINAPI     | Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas                                                                                                                                   | m³   | 3,74   | R\$ 237,00           | R\$ 299,18           | R\$ 1.118,93         |
| 8.5                   | 92775  | SINAPI     | Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.                                                                                                | KG   | 65,43  | R\$ 18,47            | R\$ 23,31            | R\$ 1.525,17         |
| 8.6                   | 92776  | SINAPI     | Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%)/dobra/colocação                                                                                               | KG   | 124,19 | R\$ 16,24            | R\$ 20,50            | R\$ 2.545,89         |
| 9                     |        |            | <b>ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO</b>                                                                                                                                                           |      |        |                      | <b>R\$ 39.733,88</b> | <b>R\$ 39.733,88</b> |
| 9.1                   | 87515  | SINAPI     | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m²   | 203,04 | R\$ 129,67           | R\$ 163,69           | R\$ 33.235,61        |
| 9.2                   | 93201  | SINAPI     | Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e                                             | M    | 55,83  | R\$ 7,43             | R\$ 9,37             | R\$ 523,12           |
| 9.3                   | 93186  | SINAPI     | Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão                                                                                                                    | M    | 23,00  | R\$ 76,79            | R\$ 96,93            | R\$ 2.229,39         |
| 9.4                   | 93188  | SINAPI     | Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão                                                                                                                     | M    | 22,00  | R\$ 70,27            | R\$ 88,70            | R\$ 1.951,40         |
| 9.5                   | 93196  | SINAPI     | Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão                                                                                                           | M    | 19,00  | R\$ 74,81            | R\$ 94,44            | R\$ 1.794,36         |
| 10                    |        |            | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                          |      |        |                      | <b>R\$ 43.892,37</b> | <b>R\$ 43.892,37</b> |

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Insc. Mun. 972928.3 Inscrição Estadual: 24.040404-1

R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, nº 102, sala 08, CENTRO – BOA VISTA/RR

Telefone: (95) 9131-2944- E-mail: anselmosousa663@gmail.com



**SOUSA & SOUSA**  
CONSTRUÇÕESA. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA  
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |        |            |                                                                                                                                                                                                 |      |        |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ITEM                  | Código | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                          | UNID | QUANT  | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ | PREÇO UNIT           | PREÇO TOTAL COM BDI  |
| 10.1                  | 87893  | SINAPI     | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                           | m²   | 406,08 | R\$ 8,73             | R\$ 11,02            | R\$ 4.475,00         |
| 10.2                  | 87529  | SINAPI     | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                  | m²   | 406,08 | R\$ 39,37            | R\$ 49,70            | R\$ 20.182,17        |
| 10.3                  | 87528  | SINAPI     | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                            | m²   | 111,36 | R\$ 46,77            | R\$ 59,04            | R\$ 6.574,69         |
| 10.4                  | 87274  | SINAPI     | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014           | m²   | 111,36 | R\$ 90,06            | R\$ 113,69           | R\$ 12.660,51        |
| 11                    |        |            | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                  |      |        |                      | <b>R\$ 19.449,18</b> | <b>R\$ 19.449,18</b> |
| 11.1                  | 88485  | SINAPI     | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                       | m²   | 406,08 | R\$ 3,68             | R\$ 4,64             | R\$ 1.884,21         |
| 11.2                  | 88497  | SINAPI     | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                     | m²   | 203,04 | R\$ 18,31            | R\$ 23,11            | R\$ 4.692,25         |
| 11.3                  | 8624   | ORSE       | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01                                                                                          | m²   | 203,04 | R\$ 20,19            | R\$ 25,48            | R\$ 5.173,45         |
| 11.4                  | 88487  | SINAPI     | Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.                                                                                                                        | m²   | 406,08 | R\$ 15,02            | R\$ 18,96            | R\$ 7.699,27         |
| 12                    |        |            | <b>ABRIGO DO GÁS DE COZINHA</b>                                                                                                                                                                 |      |        |                      | <b>R\$ 3.271,01</b>  | <b>R\$ 3.271,01</b>  |
| 12.1                  | 87515  | SINAPI     | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e=9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.     | m²   | 1,20   | R\$ 129,67           | R\$ 163,69           | R\$ 196,42           |
| 12.2                  | 87893  | SINAPI     | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.                       | m²   | 2,60   | R\$ 8,73             | R\$ 11,02            | R\$ 28,65            |
| 12.3                  | 87529  | SINAPI     | Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa             | m²   | 2,60   | R\$ 39,37            | R\$ 49,70            | R\$ 129,22           |
| 12.4                  | 88485  | SINAPI     | Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão                                                                                                                                         | m²   | 3,98   | R\$ 3,68             | R\$ 4,64             | R\$ 18,46            |
| 12.5                  | 8624   | ORSE       | Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos                                                                                                                                 | m²   | 3,98   | R\$ 20,19            | R\$ 25,48            | R\$ 101,41           |
| 12.6                  | 88487  | SINAPI     | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.                                                                                                             | m²   | 3,98   | R\$ 15,02            | R\$ 18,96            | R\$ 75,46            |
| 12.7                  | 94965  | SINAPI     | Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)                                                                               | m³   | 1,46   | R\$ 812,29           | R\$ 1.025,43         | R\$ 1.497,12         |
| 12.8                  | 92873  | SINAPI     | Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas                                                                                                                                      | m³   | 1,46   | R\$ 237,00           | R\$ 299,18           | R\$ 436,80           |
| 12.9                  | 100701 | SINAPI     | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019                                                                                                                      | m²   | 1,00   | R\$ 623,79           | R\$ 787,47           | R\$ 787,47           |
| 13                    |        |            | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                |      |        |                      | <b>R\$ 52.091,81</b> | <b>R\$ 52.091,81</b> |
| 13.1                  | 283    | ORSE       | Telhamento com telha de fibra vegetal com betume, onduline ecológica, 2,00 x 0,95 x 0,028 m                                                                                                     | m²   | 185,13 | R\$ 92,58            | R\$ 116,87           | R\$ 21.636,14        |
| 13.2                  | 92540  | SINAPI     | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019               | m²   | 185,13 | R\$ 64,84            | R\$ 81,85            | R\$ 15.152,89        |
| 13.3                  | 94223  | SINAPI     | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                     | M    | 32,24  | R\$ 97,76            | R\$ 123,41           | R\$ 3.978,73         |
| 13.4                  | 55960  | SINAPI     | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinícidia incolor                                                                                                                        | m²   | 185,13 | R\$ 6,92             | R\$ 8,73             | R\$ 1.616,18         |
| 13.5                  | 4449   | ORSE       | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021                                        | m²   | 130,57 | R\$ 58,90            | R\$ 74,35            | R\$ 9.707,87         |
| 14                    |        |            | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                             |      |        |                      | <b>R\$ 38.479,77</b> | <b>R\$ 38.479,77</b> |
| 14.1                  | 96995  | SINAPI     | Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete                                                                                                                     | m³   | 19,57  | R\$ 52,50            | R\$ 66,27            | R\$ 1.296,90         |
| 14.2                  | 87690  | SINAPI     | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m²   | 130,57 | R\$ 64,00            | R\$ 80,79            | R\$ 10.548,75        |
| 14.3                  | 87630  | SINAPI     | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021     | m²   | 130,57 | R\$ 50,86            | R\$ 64,20            | R\$ 8.382,59         |

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Insc. Mun. 972928.3 Inscrição Estadual: 24.040404-1

R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, nº 102, sala 08, CENTRO – BOA VISTA/RR

Telefone: (95) 9131-2944- E-mail: anselmosousa663@gmail.com

**SOUSA & SOUSA**A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA  
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc. Mun. 972928.3

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |        |            |                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                      |            |                     |
|-----------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|------------|---------------------|
| ITEM                  | Código | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                            | UNID | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ | PREÇO UNIF | PREÇO TOTAL COM RDI |
| 21.11                 | 91935  | SINAPI     | Cabo unipolar de Cobre flexível isolamento de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem | M    | 40,00 | R\$ 25,01            | R\$ 31,57  | R\$ 1.262,80        |
| 21.12                 | 91935  | SINAPI     | Cabo unipolar de Cobre flexível isolamento de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem | M    | 40,00 | R\$ 25,01            | R\$ 31,57  | R\$ 1.262,80        |
| 21.13                 | 91935  | SINAPI     | Cabo unipolar de Cobre flexível isolamento de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem | M    | 40,00 | R\$ 25,01            | R\$ 31,57  | R\$ 1.262,80        |
| 21.14                 | 2794   | ORSE       | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa                                                                                                  | un   | 3,00  | R\$ 280,27           | R\$ 353,81 | R\$ 1.061,43        |
| 21.15                 | 91993  | SINAPI     | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                   | UN   | 14,00 | R\$ 48,04            | R\$ 60,64  | R\$ 848,96          |
| 21.16                 | 91973  | SINAPI     | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                 | UN   | 2,00  | R\$ 92,69            | R\$ 117,01 | R\$ 234,02          |
| 21.17                 | 91957  | SINAPI     | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                   | UN   | 2,00  | R\$ 51,11            | R\$ 64,52  | R\$ 129,04          |
| 21.18                 | 91969  | SINAPI     | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                     | UN   | 2,00  | R\$ 79,27            | R\$ 100,07 | R\$ 200,14          |
| 21.19                 | 91953  | SINAPI     | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                       | UN   | 2,00  | R\$ 29,51            | R\$ 37,25  | R\$ 74,50           |
| 21.20                 | 91959  | SINAPI     | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                      | UN   | 1,00  | R\$ 44,65            | R\$ 56,36  | R\$ 56,36           |
| 21.21                 | 12241  | ORSE       | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                                                           | un   | 1,00  | R\$ 300,28           | R\$ 379,07 | R\$ 379,07          |
| 21.22                 | 10237  | ORSE       | Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA                                                                                                                 | un   | 2,00  | R\$ 97,15            | R\$ 122,64 | R\$ 245,28          |
| 21.23                 | 93662  | SINAPI     | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                       | UN   | 8,00  | R\$ 41,56            | R\$ 52,46  | R\$ 314,76          |
| 21.24                 | 93655  | SINAPI     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                     | UN   | 8,00  | R\$ 9,37             | R\$ 11,82  | R\$ 94,56           |
| 21.25                 | 91863  | SINAPI     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                            | M    | 75,00 | R\$ 10,79            | R\$ 13,62  | R\$ 1.021,50        |
| 21.26                 | 91864  | SINAPI     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                              | M    | 9,40  | R\$ 14,17            | R\$ 17,88  | R\$ 168,07          |
| 21.27                 | 91871  | SINAPI     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                           | M    | 50,30 | R\$ 14,14            | R\$ 17,85  | R\$ 897,85          |
| 21.28                 | 91872  | SINAPI     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                             | M    | 6,00  | R\$ 17,53            | R\$ 22,12  | R\$ 132,72          |
| 21.29                 | 91873  | SINAPI     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                         | M    | 36,00 | R\$ 20,82            | R\$ 26,28  | R\$ 946,08          |
| 21.30                 | 90447  | SINAPI     | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                                                               | M    | 57,80 | R\$ 9,53             | R\$ 12,03  | R\$ 695,33          |
| 21.31                 | 8324   | ORSE       | Plafon E-27                                                                                                                                                                                                       | un   | 29,00 | R\$ 7,57             | R\$ 9,55   | R\$ 276,95          |
| 21.32                 | 97607  | SINAPI     | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                      | UN   | 5,00  | R\$ 92,13            | R\$ 116,30 | R\$ 581,50          |
| 21.33                 | 11857  | ORSE       | Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt                                                                                                                                                                               | un   | 31,00 | R\$ 25,77            | R\$ 32,53  | R\$ 1.008,43        |
| 21.34                 | 97599  | SINAPI     | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                                           | UN   | 3,00  | R\$ 24,73            | R\$ 31,21  | R\$ 93,63           |
| 21.35                 | 96985  | SINAPI     | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                         | UN   | 3,00  | R\$ 74,15            | R\$ 93,60  | R\$ 280,80          |
| 21.36                 | 96977  | SINAPI     | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                   | M    | 10,00 | R\$ 54,88            | R\$ 69,28  | R\$ 692,80          |
| 21.37                 | 4192   | ORSE       | Conector parafuso fendido para cabo 50 mm² - fornecimento                                                                                                                                                         | un   | 2,00  | R\$ 10,99            | R\$ 13,87  | R\$ 27,74           |
| 21.38                 | 4014   | ORSE       | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento                                                                                                                                                                      | Un   | 3,00  | R\$ 10,44            | R\$ 13,17  | R\$ 39,51           |

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Insc. Mun. 972928.3 Inscrição Estadual: 24.040404-1

R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, nº 102, sala 08, CENTRO - BOA VISTA/RR

Telefone: (95) 9131-2944- E-mail: anselmosousa663@gmail.com

**SOUSA & SOUSA**A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA  
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ITEM                  | Código | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID           | QUANT        | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ | PREÇO UNIT           | PREÇO TOTAL COM BDI  |
| 14.4                  | 87255  | SINAPI     | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE                                                                                                                                       | m²             | 130,57       | R\$ 100,97           | R\$ 127,46           | R\$ 16.642,45        |
| 14.5                  | 88650  | SINAPI     | RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                                                                                                       | M              | 92,00        | R\$ 13,86            | R\$ 17,49            | R\$ 1.609,08         |
| 15                    |        |            | <b>SOLEIRA, RODAPÊ E PEITORIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                      | <b>R\$ 5.134,10</b>  | <b>R\$ 5.134,10</b>  |
| 15.1                  | 98689  | SINAPI     | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                                                   | M              | 4,50         | R\$ 109,02           | R\$ 137,62           | R\$ 619,29           |
| 15.2                  | 88648  | SINAPI     | RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023                                                                                                                                                                                       | M              | 96,06        | R\$ 8,75             | R\$ 11,04            | R\$ 1.060,50         |
| 15.3                  | 101965 | SINAPI     | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                                                                              | M              | 18,80        | R\$ 145,55           | R\$ 183,74           | R\$ 3.454,31         |
| 16                    |        |            | <b>CAÇADA DE PROTEÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |                      | <b>R\$ 17.022,44</b> | <b>R\$ 17.022,44</b> |
| 16.1                  | 93358  | SINAPI     | Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m                                                                                                                                                                                                                                  | m³             | 3,97         | R\$ 86,59            | R\$ 109,31           | R\$ 433,96           |
| 16.2                  | 96995  | SINAPI     | Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete                                                                                                                                                                                                       | m³             | 2,78         | R\$ 52,50            | R\$ 66,27            | R\$ 184,23           |
| 16.3                  | 87502  | SINAPI     | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm                                                                                                                                                      | m²             | 19,90        | R\$ 174,99           | R\$ 220,90           | R\$ 4.395,91         |
| 16.4                  | 94994  | SINAPI     | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                                                                                                                        | m²             | 72,77        | R\$ 113,59           | R\$ 143,39           | R\$ 10.434,49        |
| 16.5                  | 87893  | SINAPI     | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.                                                                                                         | m²             | 25,92        | R\$ 8,73             | R\$ 11,02            | R\$ 285,63           |
| 16.6                  | 87529  | SINAPI     | Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa                                                                                               | m²             | 25,92        | R\$ 39,37            | R\$ 49,70            | R\$ 1.288,22         |
| 17                    |        |            | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                      | <b>R\$ 16.853,95</b> | <b>R\$ 16.853,95</b> |
| 17.1                  | 90823  | SINAPI     | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                 | UN             | 5,00         | R\$ 317,31           | R\$ 400,57           | R\$ 2.002,85         |
| 17.2                  | 94562  | SINAPI     | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024              | m²             | 18,00        | R\$ 635,79           | R\$ 802,62           | R\$ 14.447,16        |
| 17.3                  | 94559  | SINAPI     | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m²             | 0,48         | R\$ 666,64           | R\$ 841,56           | R\$ 403,94           |
| 18                    |        |            | <b>LOUÇAS E METAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>#VALORI</b> | <b>858,3</b> |                      | <b>R\$ 8.861,26</b>  | <b>R\$ 8.861,26</b>  |
| 18.1                  | 2390   | ORSE       | Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm                                                                                                                                                                                                                           | un             | 2,00         | R\$ 159,56           | R\$ 201,42           | R\$ 402,84           |
| 18.2                  | 8974   | ORSE       | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)                                                                                                                                                                                                            | un             | 2,00         | R\$ 1.016,32         | R\$ 1.283,00         | R\$ 2.566,00         |
| 18.3                  | 95546  | SINAPI     | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                            | UN             | 2,00         | R\$ 150,66           | R\$ 190,19           | R\$ 380,38           |
| 18.4                  | 86931  | SINAPI     | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                           | UN             | 2,00         | R\$ 403,64           | R\$ 509,55           | R\$ 1.019,10         |
| 18.5                  | 377    | SINAPI     | Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário                                                                                                                                                                                                             | UN             | 2,00         | R\$ 32,82            | R\$ 41,43            | R\$ 82,86            |
| 18.6                  | 86943  | SINAPI     | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                         | UN             | 3,00         | R\$ 210,53           | R\$ 265,77           | R\$ 797,31           |
| 18.7                  | 2050   | ORSE       | Chuveiro plástico sem registro                                                                                                                                                                                                                                                    | un             | 2,00         | R\$ 31,13            | R\$ 39,29            | R\$ 78,58            |
| 18.8                  | 2103   | ORSE       | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03                                                                                                                              | un             | 1,00         | R\$ 969,95           | R\$ 1.224,46         | R\$ 1.224,46         |
| 18.9                  | 2093   | ORSE       | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas, válvulas cromadas, torneiras cromadas e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03                                                                                                                       | un             | 1,00         | R\$ 1.829,64         | R\$ 2.309,73         | R\$ 2.309,73         |
| 19                    |        |            | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                      | <b>R\$ 16.947,54</b> | <b>R\$ 16.947,54</b> |
| 19.1                  | 93243  | SINAPI     | Execução de reservatório elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno                                                                       | UN             | 1,00         | R\$ 10.712,57        | R\$ 13.523,54        | R\$ 13.523,54        |

CNPJ: 37.170.418/0001-57  
Insc. Mun. 972928.3 Inscrição Estadual: 24.040404-1  
R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, nº 102, sala 08, CENTRO - BOA VISTA/RR  
Telefone: (95) 9131-2944- E-mail: anselmosousa663@gmail.com





**SOUSA & SOUSA**  
CONSTRUÇÕES


A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA  
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |           |            |                                                                                                                                                                       |      |       |                      |                      |                      |
|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ITEM                  | Código    | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                | UNID | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ | PREÇO UNIT           | PREÇO TOTAL COM BDI  |
| 19.2                  | 89446     | SINAPI     | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                    | M    | 28,90 | R\$ 4,46             | R\$ 5,63             | R\$ 162,70           |
| 19.3                  | 89448     | SINAPI     | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                    | M    | 30,10 | R\$ 13,13            | R\$ 16,57            | R\$ 498,75           |
| 19.4                  | 90443     | SINAPI     | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                               | M    | 19,75 | R\$ 8,69             | R\$ 10,97            | R\$ 216,65           |
| 19.5                  | 89362     | SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                              | UN   | 8,00  | R\$ 9,55             | R\$ 12,05            | R\$ 96,40            |
| 19.6                  | 89364     | SINAPI     | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                               | UN   | 2,00  | R\$ 11,33            | R\$ 14,30            | R\$ 28,60            |
| 19.7                  | 90373     | SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                    | UN   | 11,00 | R\$ 11,98            | R\$ 15,12            | R\$ 166,32           |
| 19.8                  | 1144      | ORSE       | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm                                                                                                 | un   | 6,00  | R\$ 13,14            | R\$ 16,58            | R\$ 99,48            |
| 19.9                  | 89497     | SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                         | UN   | 3,00  | R\$ 11,69            | R\$ 14,75            | R\$ 44,25            |
| 19.10                 | 1466      | ORSE       | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar                                                                                            | un   | 3,00  | R\$ 109,48           | R\$ 138,20           | R\$ 414,60           |
| 19.11                 | 89383     | SINAPI     | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022        | UN   | 14,00 | R\$ 6,49             | R\$ 8,19             | R\$ 114,66           |
| 19.12                 | 1470      | ORSE       | Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"                                                                                             | un   | 1,00  | R\$ 83,73            | R\$ 105,70           | R\$ 105,70           |
| 19.13                 | 89395     | SINAPI     | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                           | UN   | 6,00  | R\$ 13,08            | R\$ 16,51            | R\$ 99,06            |
| 19.14                 | 89420     | SINAPI     | Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria                                                                                                           | UN   | 1,00  | R\$ 7,54             | R\$ 9,51             | R\$ 9,51             |
| 19.15                 | 89623     | SINAPI     | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                      | UN   | 5,00  | R\$ 16,92            | R\$ 21,35            | R\$ 106,75           |
| 19.16                 | 3147      | ORSE       | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm                                                                                                     | un   | 1,00  | R\$ 25,92            | R\$ 32,72            | R\$ 32,72            |
| 19.17                 | 94491     | SINAPI     | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                      | UN   | 1,00  | R\$ 35,84            | R\$ 45,24            | R\$ 45,24            |
| 19.18                 | 94489     | SINAPI     | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                      | UN   | 1,00  | R\$ 18,45            | R\$ 23,29            | R\$ 23,29            |
| 19.19                 | 74166/001 | SINAPI     | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                       | UN   | 1,00  | R\$ 706,30           | R\$ 891,63           | R\$ 891,63           |
| 19.20                 | 2082      | ORSE       | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar                                                                                                           | un   | 3,00  | R\$ 70,69            | R\$ 89,23            | R\$ 267,69           |
| 20                    |           |            | <b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>                                                                                                                                           |      |       |                      | <b>R\$ 19.850,36</b> | <b>R\$ 19.850,36</b> |
| 20.1                  | 89711     | SINAPI     | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                 | M    | 9,10  | R\$ 20,91            | R\$ 26,39            | R\$ 240,14           |
| 20.2                  | 89712     | SINAPI     | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                 | M    | 12,40 | R\$ 25,69            | R\$ 32,43            | R\$ 402,13           |
| 20.3                  | 89714     | SINAPI     | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                | M    | 28,00 | R\$ 35,77            | R\$ 45,15            | R\$ 1.264,20         |
| 20.4                  | 90443     | SINAPI     | Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários                                                                                                              | M    | 8,40  | R\$ 8,69             | R\$ 10,97            | R\$ 92,14            |
| 20.5                  | 89796     | SINAPI     | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022           | UN   | 3,00  | R\$ 37,16            | R\$ 46,91            | R\$ 140,73           |
| 20.6                  | 1588      | ORSE       | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm                                                                                          | un   | 1,00  | R\$ 49,29            | R\$ 62,22            | R\$ 62,22            |
| 20.7                  | 89785     | SINAPI     | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN   | 1,00  | R\$ 23,20            | R\$ 29,28            | R\$ 29,28            |
| 20.8                  | 1603      | ORSE       | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm                                                                                             | un   | 10,00 | R\$ 9,66             | R\$ 12,19            | R\$ 121,90           |
| 20.9                  | 1554      | ORSE       | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm                                                                                                   | un   | 10,00 | R\$ 11,43            | R\$ 14,42            | R\$ 144,20           |
| 20.10                 | 89744     | SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022    | UN   | 4,00  | R\$ 24,12            | R\$ 30,44            | R\$ 121,76           |

CNPJ: 37.170.418/0001-57  
Insc. Mun. 972928.3 Inscrição Estadual: 24.040404-1  
R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, nº 102, sala 08, CENTRO – BOA VISTA/RR  
Telefone: (95) 9131-2944- E-mail: anselmosousa663@gmail.com



**SOUSA & SOUSA**A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA  
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc. Mun. 972928.3

| PLANILHA ORÇAMENTARIA |        |            |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ITEM                  | Código | REFERENCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                   | UNID | QUANT  | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ | PREÇO UNIT           | PREÇO TOTAL COM BDI  |
| 20.11                 | 89732  | SINAPI     | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                        | UN   | 1,00   | R\$ 14,16            | R\$ 17,87            | R\$ 17,87            |
| 20.12                 | 89726  | SINAPI     | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                        | UN   | 2,00   | R\$ 9,96             | R\$ 12,57            | R\$ 25,14            |
| 20.13                 | 89750  | SINAPI     | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                  | UN   | 2,00   | R\$ 62,21            | R\$ 78,53            | R\$ 157,06           |
| 20.14                 | 89735  | SINAPI     | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                   | UN   | 2,00   | R\$ 21,70            | R\$ 27,39            | R\$ 54,78            |
| 20.15                 | 89709  | SINAPI     | RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                               | UN   | 3,00   | R\$ 18,49            | R\$ 23,34            | R\$ 70,02            |
| 20.16                 | 89707  | SINAPI     | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                        | UN   | 3,00   | R\$ 43,24            | R\$ 54,58            | R\$ 163,74           |
| 20.17                 | 1536   | ORSE       | Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm                                                                                                                                                                        | un   | 2,00   | R\$ 17,84            | R\$ 22,52            | R\$ 45,04            |
| 20.18                 | 98078  | SINAPI     | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                               | UN   | 1,00   | R\$ 4.497,81         | R\$ 5.678,03         | R\$ 5.678,03         |
| 20.19                 | 98082  | SINAPI     | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                                          | UN   | 1,00   | R\$ 4.367,48         | R\$ 5.513,50         | R\$ 5.513,50         |
| 20.20                 | 2798   | ORSE       | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m                                                                                                                          | un   | 8,00   | R\$ 545,24           | R\$ 688,31           | R\$ 5.506,48         |
| 21                    |        |            | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |                      | <b>R\$ 29.212,66</b> | <b>R\$ 29.212,66</b> |
| 21.1                  | 91940  | SINAPI     | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                        | UN   | 46,00  | R\$ 19,94            | R\$ 25,17            | R\$ 1.157,82         |
| 21.2                  | 91924  | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                          | M    | 62,60  | R\$ 3,02             | R\$ 3,81             | R\$ 238,50           |
| 21.3                  | 91924  | SINAPI     | Cabo unipolar de Cobre flexível: Isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo. | M    | 76,60  | R\$ 3,02             | R\$ 3,81             | R\$ 291,84           |
| 21.4                  | 91924  | SINAPI     | Cabo unipolar de Cobre flexível: Isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo. | M    | 52,60  | R\$ 3,02             | R\$ 3,81             | R\$ 200,40           |
| 21.5                  | 91924  | SINAPI     | Cabo unipolar de Cobre flexível: Isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo. | M    | 142,20 | R\$ 3,02             | R\$ 3,81             | R\$ 541,78           |
| 21.6                  | 91926  | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                          | M    | 142,20 | R\$ 4,36             | R\$ 5,50             | R\$ 782,10           |
| 21.7                  | 91926  | SINAPI     | Cabo unipolar de Cobre flexível: Isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo. | M    | 82,60  | R\$ 4,36             | R\$ 5,50             | R\$ 454,30           |
| 21.8                  | 91926  | SINAPI     | Cabo unipolar de Cobre flexível: Isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo. | M    | 188,30 | R\$ 4,36             | R\$ 5,50             | R\$ 1.035,65         |
| 21.9                  | 91926  | SINAPI     | Cabo unipolar de Cobre flexível: Isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo. | M    | 153,90 | R\$ 4,36             | R\$ 5,50             | R\$ 846,45           |
| 21.10                 | 91935  | SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                          | M    | 40,00  | R\$ 25,01            | R\$ 31,57            | R\$ 1.262,80         |

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Insc. Mun. 972928.3 Inscrição Estadual: 24.040404-1

R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, nº 102, sala 08, CENTRO - BOA VISTA/RR

Telefone: (95) 9131-2944- E-mail: anselmosousa663@gmail.com

**SOUSA & SOUSA**A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA  
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc. Mun. 972928.3

| PLANILHA ORÇAMENTARIA                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                                                                         |      |       |                      |              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|--------------|-----------------------|
| ITEM                                                                                                                                                    | Código | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                  | UNID | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ | PREÇO UNIT   | PREÇO TOTAL COM BDI   |
| 21.39                                                                                                                                                   | 4015   | ORSE       | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento                                                                                                    | Un   | 3,00  | R\$ 10,60            | R\$ 13,38    | R\$ 40,14             |
| 21.40                                                                                                                                                   | 93358  | SINAPI     | Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m                                                                                                        | m³   | 4,50  | R\$ 86,59            | R\$ 109,31   | R\$ 491,89            |
| 21.41                                                                                                                                                   | 96995  | SINAPI     | Reaterro manual apiloado com soquete                                                                                                                    | m³   | 3,50  | R\$ 52,50            | R\$ 66,27    | R\$ 231,94            |
| 21.42                                                                                                                                                   | 101502 | SINAPI     | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN   | 1,00  | R\$ 1.856,33         | R\$ 2.343,43 | R\$ 2.343,43          |
| 21.43                                                                                                                                                   | 100619 | SINAPI     | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025                                         | UN   | 2,00  | R\$ 502,83           | R\$ 634,77   | R\$ 1.269,54          |
| 21.44                                                                                                                                                   | 12628  | ORSE       | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01                    | un   | 1,00  | R\$ 2.958,38         | R\$ 3.734,65 | R\$ 3.734,65          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                         |        |            |                                                                                                                                                         |      |       |                      |              | <b>R\$ 505.475,63</b> |
| O valor total desta proposta apresentada é de R\$ 505.475,63 (Quinhentos e Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos) |        |            |                                                                                                                                                         |      |       |                      |              |                       |

A empresa SOUSA&amp;SOUSA CONSTRUÇÕES declara que:

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Declaramos que, o preço proposto compreende a todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e completa em todos os pormenores

Anselmo Almeida Feitosa de Sousa  
Administrador  
RG: 228693 SSP/RR  
CPF: 498.100.903,82Adams dos Santos Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA: 091559761-6  
CPF: 890.881.402-78**SOUSA & SOUSA**

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Insc. Mun. 972928.3 Inscrição Estadual: 24.040404-1

R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, nº 102, sala 08, CENTRO - BOA VISTA/RR

Telefone: (95) 9131-2944- E-mail: anselmosousa663@gmail.com



A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA  
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc. Mun. 9729283



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
Rua Cici Mota, S/N, Centro, Uiramutã/RR  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026  
DATA/HORA: 13/04/2026

|                                                                                              |  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA, COMUNIDADE INDIGENA PATO_ MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR. |  |                                      |
| Nome de Fantasia: SOUSA&SOUSA CONSTRUÇÕES                                                    |  |                                      |
| Razão Social: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA                                                    |  |                                      |
| CNPJ: 37.170.418/0001-57                                                                     |  | Optante pelo SIMPLES? Sim            |
| Endereço: RUA PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, Nº 102, SALA 08                                |  | Bairro: CENTRO Mun./UF: BOA VISTA-RR |
| CEP:                                                                                         |  |                                      |
| Telefone: (95) 9131-2944                                                                     |  |                                      |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                      |                      |                      |                      |                     |                      |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Item                         | Descrição                            | Total Por Etapa      | 30 DIAS              | 60 DIAS              | 90 DIAS             | 120 DIAS             |
| 1                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                  | 100,00%<br>43.577,04 | 25,00%<br>10.894,26  | 25,00%<br>10.894,26  | 25,00%<br>10.894,26 | 25,00%<br>10.894,26  |
| 2                            | COMBATE A INCÊNDIO                   | 100,00%<br>730,36    |                      |                      |                     | 100,00%<br>730,36    |
| 3                            | DIVERSOS                             | 100,00%<br>8.312,75  | 100,00%<br>8.312,75  |                      |                     |                      |
| 4                            | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 100,00%<br>40.901,62 | 100,00%<br>40.901,62 |                      |                     |                      |
| 5                            | INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES | 100,00%<br>22.890,61 | 100,00%<br>22.890,61 |                      |                     |                      |
| 6                            | INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME      | 100,00%<br>25.963,53 |                      | 100,00%<br>25.963,53 |                     |                      |
| 7                            | SUPERESTRUTURA - PILARES             | 100,00%<br>30.862,25 |                      | 25,00%<br>7.715,56   | 75,00%<br>23.146,69 |                      |
| 8                            | SUPERESTRUTURA - VIGAS               | 100,00%<br>21.437,14 |                      |                      | 60,00%<br>12.862,28 | 40,00%<br>8.574,86   |
| 9                            | ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO          | 100,00%<br>39.733,88 |                      |                      |                     | 100,00%<br>39.733,88 |
| 10                           | REVESTIMENTO                         | 100,00%<br>43.892,37 |                      |                      |                     | 100,00%<br>43.892,37 |
| 11                           | PINTURA                              | 100,00%<br>19.449,18 |                      |                      | 20,00%<br>3.889,84  | 80,00%<br>15.559,34  |
| 12                           | ABRIGO DO GÁS DE COZINHA             | 100,00%<br>3.271,01  |                      |                      | 75,00%<br>2.453,26  | 25,00%<br>817,75     |
| 13                           | COBERTURA                            | 100,00%<br>52.091,81 | 50,00%<br>26.045,91  | 50,00%<br>26.045,91  |                     |                      |
| 14                           | PAVIMENTAÇÃO                         | 100,00%<br>38.479,77 |                      | 25,00%<br>9.619,94   | 75,00%<br>28.859,83 |                      |
| 15                           | SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL           | 100,00%<br>5.134,10  |                      |                      | 100,00%<br>5.134,10 |                      |
| 16                           | CALÇADA DE PROTEÇÃO                  | 100,00%<br>17.022,44 |                      | 50,00%<br>8.511,22   | 50,00%<br>8.511,22  |                      |

CNPJ: 37.170.418/0001-57  
Insc. Mun. 9729283 Inscrição Estadual: 24.040404-1  
R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, nº 102, sala 08, CENTRO - BOA VISTA/RR  
Telefone: (95) 9131-2944- E-mail: anselmosousa663@gmail.com




**SOUSA & SOUSA**

EMPRESA

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc. Mun. 972928.3



| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                       |                 |            |            |            |            |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Item                         | Descrição             | Total Por Etapa | 30 DIAS    | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS   |
| 1                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | 100,00%         | 25,00%     | 25,00%     | 25,00%     | 25,00%     |
|                              |                       | 43.577,04       | 10.894,26  | 10.894,26  | 10.894,26  | 10.894,26  |
| 17                           | ESQUADRIAS            | 100,00%         |            |            | 100,00%    |            |
|                              |                       | 16.853,95       |            |            | 16.853,95  |            |
| 18                           | LOUÇAS E METAIS       | 100,00%         |            |            | 50,00%     | 50,00%     |
|                              |                       | 8.861,26        |            |            | 4.430,63   | 4.430,63   |
| 19                           | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00%         |            | 15,00%     | 45,00%     | 40,00%     |
|                              |                       | 16.947,54       |            | 2.542,13   | 7.626,39   | 6.779,02   |
| 20                           | INSTALAÇÃO SANITÁRIA  | 100,00%         |            | 15,00%     | 45,00%     | 40,00%     |
|                              |                       | 19.850,36       |            | 2.977,55   | 8.932,66   | 7.940,14   |
| 21                           | INSTALAÇÃO ELÉTRICA   | 100,00%         |            | 15,00%     | 45,00%     | 40,00%     |
|                              |                       |                 |            |            |            |            |
| Porcentagem                  |                       |                 | 21,57%     | 19,52%     | 29,03%     | 29,88%     |
| Custo                        |                       |                 | 109.045,14 | 98.652,00  | 146.740,80 | 151.037,67 |
| Porcentagem Acumulado        |                       |                 | 21,57%     | 41,09%     | 70,12%     | 100,00%    |
| Custo Acumulado              |                       |                 | 109.045,14 | 207.697,14 | 354.437,94 | 505.475,63 |

Anselmo Almeida Feitosa de Sousa

Administrador

RG: 228693 SSP/RR

CPF: 498.100.903,82

Adams dos Santos Oliveira

Engenheiro Civil

CREA: 091559761-6

CPF: 890.881.402-78

SOUSA &amp; SOUSA

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Insc. Mun. 972928.3 Inscrição Estadual: 24.040404-1

R PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, nº 102, sala 08, CENTRO - BOA VISTA/RR

Telefone: 9131-2944 E-mail: anselmosousa663@gmail.com